Arbeitsbühne – Gerüst = 2 : 0

Ob Reparatur-, Restaurations- oder Instandsetzungsarbeiten an Gebäuden, immer häufiger greifen die ausführenden Gewerke für solche Arbeiten auf Arbeitsbühnen zurück. Auch bei den Reparaturarbeiten am Burschenschaftsdenkmal in Eisenach und bei Malerarbeiten an der St. Ansgar Kirche zu Sandkrug spielten Arbeitsbühnen eine tragende Rolle.

Der Kirchturm der St. Ansgar Kirche zu Sandkrug benötigte dringend einen Erhaltungsanstrich.

Schnelle, kostengünstige Instandsetzung

In das Burschenschaftsdenkmal in Eisenach hatte es hineingeregnet. Fachleute mussten also das Gemäuer auf Schäden überprüfen und sie beheben. Mit einer Lkw-Teleskop-Arbeitsbühne der System Lift AG konnten diese Arbeiten innerhalb eines Tages erledigt werden. Bei diesem Einsatz spielte die Arbeitsbühne nach Angaben der System Lift AG ihre Vorteile im Vergleich zu einem Gerüst deutlich aus: vorfahren, ausfahren und flexibel arbeiten.

Das eigentliche Denkmal ist von einer Mauer umringt, die es zu überbrücken galt. Für den Außendienstmitarbeiter des System Lift-Partners Lindig Fördertechnik GmbH aus Eisenach war bei der Ortsbegehung schnell klar, dass für dieses Projekt nur die Lkw-Arbeitsbühne LK 300 in Frage kommt. Da das Fahrzeug nur vor der Ringmauer abgestellt werden konnte, war die seitliche Reichweite von knapp 20 m entscheidend, um das Denkmal zu erreichen. In etwa 30 m Höhe konnten die Handwerker im Arbeitskorb alle Mauerstellen erreichen, ohne dass der Lkw umgesetzt werden musste.

Das Burschenschaftsdenkmal auf der Göpelskuppe ist seit seiner Einweihung 1902 ein beliebtes Ausflugsziel. Von hier aus bietet sich ein Panoramablick auf die gegenüberliegende Wartburg, auf Eisenach und den Thüringer Wald. Das Denkmal erinnert an die in den Freiheitskriegen gegen Napoleon gefallenen Studenten.

„Korbarm haben wir als tolles Plus erlebt“

Die katholische St. Ansgar Kirche zu Sandkrug brauchte dringend einen Erhaltungsanstrich am Kirchturm. Dabei galt es aber, eine Besonderheit zu meistern. Der Kirchturm ist nicht

Der Korbarm ersparte lästiges Umsetzen der Lkw-Arbeitsbühne.

Nachdem es ins Burschenschaftsdenkmal in Eisenach hineingeregnet hatte, mussten die Schäden ermittelt und beseitigt werden. Die Arbeiten wurden dank der Lkw-Arbeitsbühne des System Lift-Partners Lindig in nur einem Tag erledigt.

Seitliche Reichweite war in Eisenach gefragt, da ein Mauerring überwunden werden musste.

wie sonst üblich mit dem Kirchengebäude verbunden. Er steht einzeln als großer schwarzer Glockenturm inmitten von altem hohem Baumbestand im Park in Sandkrug. Aufgrund dieser schweren Erreichbarkeit holte man sich die Spezialisten der System Lift AG ins Team.

„Für große Rangierarbeiten mit der Arbeitsbühne war vor Ort einfach kein Platz da. Wir brauchten bei diesem Einsatz eine Arbeitsbühne, die wir möglichst gar nicht umsetzen sondern nur einbringen mussten", erläutert M. Kott, Geschäftsführer der Schierhold + Kott Malereibetrieb GmbH aus Sandkrug.

Ulferts & Wittrock, System Lift-Partner aus Oldenburg, entschied sich in diesem Fall für den Einsatz der Lkw-Arbeitsbühne WT 270 von WUMAG. Die Arbeitsbühne hat eine Arbeitshöhe von 27 m. Die Kirchturmhöhe konnte damit gut und bequem erreicht werden.

Welche Lösung aber bietet die Bühne für die beengten Verhältnisses und das spezielle Rangierproblem im Sandkruger Park? Die besonderen Vorteile der WT 270 sind die seitliche Reichweite von immerhin 19 m und der spezielle Korbarm. Dadurch war der Kirchturm rundum stets sicher und komfortabel erreichbar, ohne dass die Bühne auch nur ein einziges Mal während der Arbeiten umgesetzt werden musste.

„Die Arbeitsbühne war eine sehr gute und einsatzorientierte Wahl", so M. Kott. „ So konnten wir die umfangreichen Arbeiten am Turm zügig, sicher und bequem in nur acht Tagen durchführen. Ein Gerüst wäre viel teurer gewesen. Den Korbarm haben wir als tolles Plus erlebt. Das hat viel Zeit und lästige Rangierarbeit gespart."

Der Holzturm wurde rundum von Algen befreit und abgeschliffen. Insgesamt waren drei Anstriche erforderlich.

BM