Schwedisches Möbelhaus schnell verkleidet

Mit einer Arbeitsbühne können Einsatzorte in großer Höhe schnell und kostengünstig erreicht werden. Ein Unternehmen für Fassadenbau nutzte diese effektive Höhenzugangstechnik, um in nur sechs Stunden Fassadenteile an einem Neubau von Ikea in Ludwigsburg anzubringen. Die passende Lkw-Arbeitsbühne kam vom System Lift Partner Seeger Arbeitsbühnen GmbH aus Rohrdorf.

Die Anforderungen an die Arbeitsbühne waren klar definiert: Der Arbeitskorb sollte bei jeder Fahrt zwei Personen und ein Fassadenteil auf bis zu 12 m Höhe transportieren. Da ein Vorbau überbrückt werden musste, war eine seitliche Reichweite von 18 m notwendig.

Die Arbeitsbühne durfte darüber hinaus nicht mehr als 7,5 t Gesamtgewicht auf die Waage bringen, da sich der vorgesehene Einsatzstandort auf einer Tiefgaragendecke befand. Das Modell L 3000 von Ruthmann (Herstellerbezeichnung T 300) erfüllte laut System Lift diese Bedingungen bestens, da die Lkw-Arbeitsbühne eine Tragfähigkeit bis 320 kg und eine maximale Arbeitshöhe von sogar 30 m besitzt.

Die Fassadenbaufirma hatte die Arbeitsbühne eigentlich ohne Bedienpersonal als Selbstfahrer gemietet. Nach anfänglichen Schwierigkeiten bei der Bedienung, holte sie sich doch geschultes Personal von Seeger zu Hilfe. Mit ihrer großen Erfahrung und guten Gerätekenntnis steuerten die Mitarbeiter des Arbeitsbühnenvermieters den Arbeitskorb schnell und zielgenau zu den Montageorten. So konnte die Fassadenmontage nach nur sechs Stunden abgeschlossen werden.

BM

In nur sechs ...

... Stunden konnte ...

... die Fassadenmontage ...

... abgeschlossen werden.