Hochschule erstrahlt dank Telehandler in neuem Glanz

Die Umstrukturierung Bayerns drittgrößter Hochschule in Würzburg für angewandte Wissenschaften zog umfangreiche Erweiterungs- und Renovierungsmaßnahmen nach sich. Dabei wurde für den Erweiterungsbau der Hochschule in Würzburg-Schweinfurt die Firma Hupfeld & Schlöffel als Spezialist für Fenster- und Metallbau beauftragt, die Fensterfassade des Innenhofs der Hochschule neuzugestalten.

Das Projekt sollte in sechs Wochen noch vor dem Wintereinbruch fertiggestellt werden. Es musste ein Montagegerät gefunden werden, welches vor allem robust und einfach in der Handhabung von verschiedenen Ladungen für den begrenzten Einsatzort des Innenhofs war. Nach Rücksprache mit dem Würzburger Allround Vermietunternehmen Ziegler Arbeitsbühnen GmbH, Partner der System Lift AG, fiel die Wahl auf den Genie-Teleskopstapler GT-4018SR für die gesamte Einsatzdauer.

Der laut Hersteller robuste GTH-4018SR musste 7 m zum Einsatzort auf den höher gelegenen Innenhof mit einem Kran gehoben werden. Dabei war das relativ geringe Eigengewicht des Montageräts für eine einfache Einhebung sowie für die geringe Bodenbelastbarkeit des Innenhofes entscheidend.

Kraneinhub des Genie Teleskopstapler GTH.4018R

Fenstermetallprofile und Glaseinsätze.

Der Genie GTH-4018R im Einsatz an ...

Harald Ziegler, Geschäftsführer von Ziegler Arbeitsbühnen, begründet die Wahl: „Oberste Einsatzbedingung seitens der Hochschule war es, den Teleskopstapler GTH-4018SR so wenig wie möglich auf dem frischen Betonboden des Innenhofes zu bewegen. Die Wendigkeit des rotierenden Oberwagens sowie die hohe Reichweite von 15,5 m lassen die Platzierung des Gerätes ohne viel Umsetzen an wenigen Standorten zu.

Auch wenn der Teleskopstapler eine maximale Hublast von 2.000 kg aufweist, war bei diesem Einsatz die Traglast des Gerätes von 500 kg bei maximaler Reichweite für den Verhub und die Montage der Fenstermetallprofile und Glaseinsätze mit Einzellasten bis zu 470 kg vorteilhaft.

Für die unterschiedlichen Montagearbeiten werden verschiedene Anbaugeräte benötigt. Neben Gabelzinken für die Aufnahme von Paletten mit Fenstermetallprofilen und Glaseinsätzen müssen noch Hydraulikwinde und Lasthaken für die Installationsarbeiten eingesetzt werden. Insgesamt war unser Kunde Hupfeld & Schlöffel mit dem Genie Teleskopstapler für die Fertigstellung der Montagearbeiten sehr zufrieden.“

„Im Niedrig-Tonnage-Segment ist der rotierende Genie Teleskopstapler GTH-4018SR eine tolle Alternative zu kleinen Mobilkranen, da er vielseitig, wendig und flexibel für einen multifunktionalen Einsatz auf der Baustelle ist“, erklärt Harald Ziegler weiter. „Wir sind sehr zufrieden, dass wir uns zum Kauf von Genie Teleskopstaplern als Diversifizierung entschieden haben, da die Synergieeffekte aus der Vermietung von Teleskopstaplern in Verbindung mit Kran und unseren diversen Genie-Bühnen für unsere Kunden als Wertschöpfung vorteilhaft sind. Der Kunde kann somit eine komplette Baustelle durch uns abdecken. Dadurch können wir bestehende Kundenbeziehungen festigen und unsere Geschäfte weiter ausbauen.“

... der Würzburger Hochschule.